

ΣΥΝΟΠΤΙΚΗ ΠΡΟΜΕΤΡΗΣΗ - ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ

A.T.	ΕΡΓΑΣΙΕΣ	ΜΟΝ	Τιμή μονάδας	Ποσότητα	ΣΥΝΟΛΙΚΟ ΚΟΣΤΟΣ
ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ					
Α. ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗ ΙΑΤΡΕΙΟΥ ΑΜΦΙΒΛΗΣΤΡΟΕΙΔΟΥΣ - Β. ΜΕΤΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΙΑΤΡΕΙΟΥ ΟΠΤΙΚΩΝ ΠΕΔΙΩΝ					
1	Απομάκρυνση σταθερού & ξενοδοχειακού εξοπλισμού και μεταφορά αυτού σε χώρους που θα υποδειχθούν από την Υπηρεσία.	μμ	22,29	18,50	412,37
2	Ανακαίνιση χρωματισμών τοιχοποιιών & κουφωμάτων (θυρών-παραθύρου-φεγγιτών) με ριπολίνη οικολογική, σε δύο στρώσεις. Συμπεριλαμβάνεται η προετοιμασία του υποστρώματος και επισκευή επιχρισμάτων όπου υπάρχουν φθορές.	μ2	8,20	123,00	1.008,60
3	Συντήρηση ξύλινου κουφώματος παραθύρου – στεγανοποίηση	τεμ	100,00	1,00	100,00
4	Ολοκληρωμένη κατασκευή – τοποθέτηση πάγκων εργασίας με επιδαπέδια ερμάρια και συρτάρια	μμ	330,43	5,75	1.899,95
5	Κατασκευή – τοποθέτηση κρεμαστών ερμαρίων. Συμπεριλαμβάνεται η αντικατάσταση με νέα των θυρόφυλλων ενός υπάρχοντος.	μ2	126,00	6,50	819,00
6	Κατασκευή – τοποθέτηση ιματιοθηκών.	μ2	150,00	3,70	555,00
7	Κατασκευή - τοποθέτηση ανοξείδωτου σωλήνα με άγκιστρα για χρήση port-manteau.	τεμ	26,50	4,00	106,00
Γ. ΣΠΟΡΑΔΙΚΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ					
8	Σποραδικές εργασίες αποκατάστασης επιχρισμάτων τοίχου & θολωτής οροφής (καθαίρεση – στεγανοποίηση – αποκατάσταση)	μ2	11,60	40,00	464,00
9	Ανακαίνιση χρωματισμών τοιχοποιιών & κουφωμάτων (θυρών-παραθύρου-φεγγιτών) με ριπολίνη οικολογική, σε δύο στρώσεις. Συμπεριλαμβάνεται η προετοιμασία του υποστρώματος και επισκευή επιχρισμάτων όπου υπάρχουν φθορές.	μ2	8,20	483,00	3.960,60
10	Σποραδική αντικατάσταση φθαρμένων πλακών ψευδοροφής 60Χ60εκ. (λευκής) με νέες με αντιμικροβιακή επεξεργασία. Ενίσχυση – στήριξη & έλεγχος επιπεδότητας.	μ2	12,60	45,00	567,00
11	Προμήθεια – τοποθέτηση κεραμικών πλακιδίων τοίχου 20Χ20εκ.	μ2	34,60	3,78	130,90
12	Έλεγχος - επισκευές σε όλα τα εσωτερικά κουφωμάτα	ΚΑΤ'ΑΠΟΚΟΠΗ			600,00
13	Κατασκευή κιγκλιδωμάτων ασφαλείας σε δυο παράθυρα	kg	4,50	54,73	246,26
ΚΟΣΤΟΣ ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΩΝ					10.869,68

ΣΥΝΟΠΤΙΚΗ ΠΡΟΜΕΤΡΗΣΗ - ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ

Α.Τ.	ΕΡΓΑΣΙΕΣ	ΜΟΝ	Τιμή μονάδας	Ποσότητα	ΣΥΝΟΛΙΚΟ ΚΟΣΤΟΣ
Η/Μ ΕΡΓΑΣΙΕΣ					
Α. ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗ ΙΑΤΡΕΙΟΥ ΑΜΦΙΒΛΗΣΤΡΟΕΙΔΟΥΣ - Β. ΜΕΤΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΙΑΤΡΕΙΟΥ ΟΠΤΙΚΩΝ ΠΕΔΙΩΝ					
14	Προσαρμογή ηλεκτρικής εγκατάστασης στην νέα διαρρύθμιση με νέο διακοπτικό υλικό ισχυρών – ασθενών (πρίζες, Τ/Κ κλπ) - Επισκευές ηλεκτρικών μηχανισμών παραθύρων - ρολλών.				
			ΚΑΤ'ΑΠΟΚΟΠΗ		800,00
15	Προμήθεια - εγκατάσταση φωτιστικών σωμάτων φθορισμού πάγκου, ισχύος 1Χ14W, 60εκ	τεμ	10,00	8,00	80,00
16	Προμήθεια – εγκατάσταση ανοξειδωτής γούρνας (ολοκληρωμένη κατασκευή πάγκου με ερμάριο ανοξειδωτο).	τεμ	240,00	1,00	240,00
1					
17	Αντικατάσταση φθαρμένου διακοπτικού υλικού (πρίζες, Τ/Κ κλπ)				
			ΚΑΤ'ΑΠΟΚΟΠΗ		300,00
ΚΟΣΤΟΣ Η/Μ					1.420,00
ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑΚΟΣ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ					
Α. ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗ ΙΑΤΡΕΙΟΥ ΑΜΦΙΒΛΗΣΤΡΟΕΙΔΟΥΣ - Β. ΜΕΤΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΙΑΤΡΕΙΟΥ ΟΠΤΙΚΩΝ ΠΕΔΙΩΝ					
18	Κάθισμα γραφείου σταθερό, χωρίς μπράτσα, επενδεδυμένο με δερματίνη	τεμ	80,00	1,00	80,00
19	Κάθισμα γραφείου τροχήλατο με μπράτσα επενδεδυμένο με δερματίνη	τεμ	110,00	6,00	660,00
20	Σκαμπό ιατρείου σταθερό, επενδεδυμένο με δερματίνη	τεμ	55,00	6,00	330,00
21	Σκαμπό ιατρείου τροχήλατο επενδεδυμένο με δερματίνη	τεμ	70,00	5,00	350,00
ΚΟΣΤΟΣ ΞΕΝΟΔ. ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ					1.420,00

ΣΥΝΟΛΙΚΟ ΚΟΣΤΟΣ με Ε.Ο. 13.709,68

ΦΠΑ 24% 3.290,32

ΣΥΝΟΛΙΚΟ ΚΟΣΤΟΣ με ΦΠΑ 17.000,00

ΑΘΗΝΑ, 08-05-2017

Για τα Οικοδομικά :

Για τα Η/Μ :

ΘΕΩΡΗΘΗΚΕ :

Α. ΑΓΓΕΛΑΚΗ
ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΑΣ ΜΗΧ. ΕΜΠ, ΔΕΑ

ΧΡ. ΚΟΥΤΣΗΣ
ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΟΣ ΜΗΧ

ΧΡ.ΚΟΥΤΣΗΣ
ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΣ Δ/ΝΣΗΣ
ΤΕΧΝΙΚΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ