

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ
& ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ
1^η Υγειονομική Περιφέρεια Αττικής
Γ.Ν.Α. «Ο ΕΥΑΓΓΕΛΙΣΜΟΣ» Ν.Π.Δ.Δ.
ΕΤΟΣ ΙΔΡΥΣΗΣ 1884

Δ/ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ
ΤΜΗΜΑ: ΤΕΧΝΙΚΟ (ΜΕΛΕΤΩΝ)
ΠΛΗΡΟΦ.: Α. ΑΓΓΕΛΑΚΗ
ΑΡΙΘΜ. ΤΗΛ.: 1354

ΑΘΗΝΑ, 13-05-2016

ΕΡΓΟ: ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΞΥΛΙΝΩΝ
ΕΠΙΔΑΠΕΔΙΩΝ ΕΡΜΑΡΙΩΝ
ΜΕ ΝΕΑ ΑΝΟΞΕΙΔΩΤΑ &
ΠΡΟΣΑΡΜΟΓΗ ΑΝΟΞΕΙΔΩΤΟΥ
ΠΑΓΚΟΥ ΚΟΥΖΙΝΑΣ, στον 6ο-Β΄
6^η ΣΤΑΘΜΗ - ΠΤ. ΑΧΕΠΑ

Ι. ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ

1. Η παρούσα τεχνική περιγραφή αφορά τις γενικές προδιαγραφές των υλικών που θα χρησιμοποιηθούν καθώς και τις απαιτούμενες οικοδομικές εργασίες για την αντικατάσταση ξύλινων επιδαπέδιων ερμαρίων (κάτω από τις δυο γούρνες) με νέα ανοξείδωτα & προσαρμογή του υπάρχοντος ανοξείδωτου πάγκου της κουζίνας του 6ου-Β΄, στην 6^η στάθμη της πτ. ΑΧΕΠΑ.

2. ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ

2.Α. ΚΑΘΑΙΡΕΣΕΙΣ

Σε ότι αφορά τις καθαιρέσεις - αποξηλώσεις, οι εργασίες θα εκτελεσθούν με εξαιρετική προσοχή και επιμέλεια ώστε να μη προκαλούν ενόχληση στο υπόλοιπο Νοσοκομείο. Εφιστάται η προσοχή στη συγκέντρωση και αποκομιδή των προϊόντων καθαίρεσης και αποξήλωσης. Απαγορεύεται η συσσώρευση των υλικών σε ύψος μεγαλύτερο των 25cm, κατά συνέπεια τα υλικά θα απομακρύνονται αμέσως από τους χώρους εργασίας.

➤ **Αποξηλώσεις σταθερού εξοπλισμού :**

- **Αποξήλωση, μετά προσοχής, υπάρχοντος ανοξείδωτου πάγκου εργασίας για επανάχρηση αυτού**
- **Αποξήλωση φθαρμένων επιδαπέδιων ξύλινων ερμαρίων**

Θα αποξηλωθεί ο υπάρχων ανοξείδωτος πάγκος εργασίας της κουζίνας του 6ου-Β΄, με μεγάλη προσοχή για την επανάχρησή του. Ο πάγκος θα μεταφερθεί στο

εργαστήριο του αναδόχου για την προσαρμογή του σύμφωνα με την κατασκευή που θα υποδειχθεί.

Επίσης θα αποξηλωθούν τα παλιά, φθαρμένα επιδαπέδια ξύλινα ερμάρια κάτω από τον πάγκο.

Θα δοθεί ιδιαίτερη προσοχή για την διατήρηση των υπαρχόντων πλακιδίων της τοιχοποιίας. (Τυχόν φθορές στα πλακίδια του τοίχου και στο δάπεδο θα αποκατασταθούν με ευθύνη του Αναδόχου.)

Στις εργασίες περιλαμβάνεται και η αποκατάσταση των επιχρισμάτων & πλακιδίων τοίχου και της επιφάνειας του υπάρχοντος δαπέδου, όπου υπάρξει ανάγκη, μετά την αποξήλωση του εξοπλισμού.

Τα προϊόντα αποξήλωσης θα απομακρυνθούν από το εργοτάξιο με ευθύνη του Αναδόχου.

2.B. ΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ

➤ Προσαρμογή - επανατοποθέτηση ανοξείδωτου πάγκου με γούρνες & κατασκευή - τοποθέτηση νέων ανοξείδωτων ερμαρίων & συρταριών.

Θα γίνει προσαρμογή & επανατοποθέτηση του υπάρχοντος ανοξείδωτου πάγκου με γούρνες με νέα ανοξείδωτα ερμάρια & συρτάρια, κάτω από αυτόν, στον χώρο της κουζίνας του θου-B', σύμφωνα με το συνημμένο σχέδιο (Α.1). Πρόκειται για κατασκευή εξολοκλήρου ανοξείδωτη με τα εξής χαρακτηριστικά :

- Υπάρχουσα επιφάνεια εργασίας από ανοξείδωτο χάλυβα κάτω από την οποία θα συγκολληθεί ο ανοξείδωτος σκελετός και τα ερμάρια & συρτάρια.
- Σκελετός ανοξείδωτου χάλυβα από στρατζαριστές διατομές (κολωνάκια και τραβέρσες) 40Χ40εκ. πάχους 1,5χιλ. με συνδέσεις συγκολλημένες περιμετρικά για υδατοστεγές κλείσιμο.
- Θύρες ερμαρίων ανοιγόμενες περιστροφικές διπλών τοιχωμάτων από ανοξείδωτο χάλυβα πάχους 1mm εσωτερικά και εξωτερικά.
- Ρυθμιζόμενη έδραση (ανοξείδωτα ποδαρικά) με πλαστικά πέλματα με ρύθμιση ± 3 εκ. που θα καλύπτεται με ανοξείδωτη φάσα - σοβατεπί
- Θύρες ερμαρίων και καπάκια συρταριών διαμορφωμένα κατάλληλα με εσοχή εσωτερικού τοιχώματος ώστε να σχηματίζουν χειρολαβές
- Όλες οι γωνίες θα είναι συγκολλημένες, τροχισμένες, λειασμένες με μεγάλη ακρίβεια. Οι συγκολλήσεις θα είναι με TIG, λειασμένες και φινιρισμένες.
- Οι μηχανισμοί κύλισης στα συρτάρια θα είναι αθόρυβοι.

- Ποδοκίνητοι μηχανισμοί για τις μπαταρίες ή μπαταρίες αγκώνος, μετά από υπόδειξη της Διεύθυνσης Τεχνικής Υπηρεσίας.

Η κατασκευή θα ξεκινήσει εφόσον ληφθούν διαστάσεις επί τόπου από τον Ανάδοχο.

II.ΕΙΔΙΚΟΙ ΟΡΟΙ

1. ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ

- Για οποιαδήποτε τροποποίηση, κατά τη φάση εκτέλεσης των εργασιών, θα υπάρχει πρώτα συνεννόηση με την Τεχνική Υπηρεσία του Νοσοκομείου.
- Η επιμέτρηση η οποία συνοδεύει την Τεχνική Περιγραφή και τα σχέδια είναι ενδεικτική. Γι αυτό το λόγο, πριν ξεκινήσει η κατασκευή, θα πρέπει να γίνει επανέλεγχος από τον Ανάδοχο, αφού ληφθούν όλες οι διαστάσεις επί τόπου. Οι παραγγελίες θα γίνουν βάσει πραγματικών μεγεθών και όχι από τα σχέδια. Σε αντίθετη περίπτωση η δαπάνη ανακατασκευής θα βαρύνει τον Ανάδοχο.
- Η τιμή της προσφοράς θα δοθεί κατ' αποκοπή και θα περιλαμβάνει και όλα τα υλικά & μικροϋλικά που χρειάζονται για την κατασκευή.
- Ο εργολήπτης υποχρεούται, πριν από την προμήθεια οποιουδήποτε υλικού και πριν από την οποιαδήποτε κατασκευή, να προσκομίζει δείγματα στο εργοτάξιο για έγκριση. Η έγκριση έχει την έννοια της εντολής για τη συνέχιση των εργασιών και σε καμία περίπτωση δεν απαλλάσσει τον εργολήπτη από την ευθύνη για οποιαδήποτε κακοτεχνία ή αστοχία υλικού που θα εμφανιστεί στο μέλλον.
- Οι αποχρώσεις των χρωμάτων όλων των υλικών θα είναι επιλογή της Υπηρεσίας μας.

2. ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΣΤΟΝ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟ

- Πριν από την σύνταξη της προσφοράς είναι αυτονόητο ότι οι συμμετέχοντες στον διαγωνισμό επισκέφθηκαν τους χώρους και έλαβαν **πλήρη γνώση του αντικειμένου**, των ιδιομορφιών του χώρου και των συνθηκών εργασίας. Εάν, αφού μελετήσουν την τεχνική περιγραφή και τα σχέδια της μελέτης, διαπιστώσουν την οποιαδήποτε ασυμφωνία, θα πρέπει να τη γνωστοποιήσουν εγγράφως και εγκαίρως στην Τεχνική Υπηρεσία.
- Η τιμή προσφοράς θα δοθεί κατ' αποκοπή, και θα περιλαμβάνει όλα τα υλικά, μικροϋλικά, τις ασφαλιστικές εισφορές όσων εργασθούν στο έργο και τις μόνιμες κρατήσεις υπέρ του Δημοσίου.

3. ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΑΝΑΔΟΧΟΥ

Ποιότητα Υλικών

Όλα τα υλικά που θα χρησιμοποιηθούν, θα είναι αρίστης ποιότητας, εγκεκριμένα από τους αρμόδιους φορείς (Υπουργείο Εμπορίου κλπ) και σύμφωνα με τις διεθνείς και ελληνικές τυποποιήσεις και προδιαγραφές (CE-marking κλπ). Θα προσκομίζονται στο έργο συσκευασμένα και προστατευμένα με περιτύλιγμα, σε ποσότητα που να επιτρέπει τη φόρτωση και εκφόρτωση τους και σημειασμένα όπως προβλέπουν τα σχετικά πρότυπα.

Προστασία Υλικών, Έργων & Εγκαταστάσεων

Ο Ανάδοχος υποχρεούται να προστατεύει με απόλυτη ευθύνη του σε κάθε φάση και μέχρι τέλος του έργου τις έτοιμες ή τις υπό κατασκευή εγκαταστάσεις με κάθε τρόπο (τσιμεντάρισμα, κάλυμμα, βαφές μεταλλικών κατασκευών, κ.λπ.) από την οποιαδήποτε φθορά.

Ασφάλεια Έργου

Θα πρέπει να σημειωθεί ότι αποκλειστικά υπεύθυνος ποινικά και αστικά, για την ασφάλεια του έργου και των εργαζομένων, είναι ο ανάδοχος του Έργου.

Προθεσμία Εκτέλεσης Έργου

Ο χρόνος αποπεράτωσης του έργου θα είναι περιορισμένος και θα καθοριστεί μετά από συνεννόηση με τους αρμόδιους φορείς του Νοσοκομείου.

Κατά την διάρκεια των εργασιών ο Ανάδοχος οφείλει :

α. να φροντίζει για την **τήρηση της τάξεως και της καθαριότητας** στο εργοτάξιο, μέχρι την παράδοση του έργου. Ο Ανάδοχος θα πρέπει να λάβει υπόψη του ότι οφείλει να εργαστεί υπό συνθήκες οι οποίες να επιτρέπουν την κατά το δυνατό ανενόχλητη λειτουργία του νοσοκομείου. Προστατευτικά – διαχωριστικά πανό, που να εξασφαλίζουν απομόνωση του εργοταξίου για ηχομόνωση και προστασία από την σκόνη, των όμορων χώρων, λόγω οικοδομικών εργασιών, βαρύνουν τον εργολήπτη ο οποίος και έχει την ευθύνη.

β. να προνοεί για την μεταφορά και αποθήκευση όλων των υλικών προς χρήση και να παίρνει όλα τα απαραίτητα **μέτρα προφύλαξης** των προσκομιζομένων υλικών μέχρι να χρησιμοποιηθούν, των μηχανικών, των μεταφορικών μέσων και εν γένει όλα τα απαραίτητα μέτρα ασφαλείας του εργατοτεχνικού προσωπικού, των επιβλεπόντων και κάθε τρίτου σύμφωνα με τους ισχύοντες νόμους και διατάξεις (νομοθεσία περί δημοσίων έργων και οδηγίες και διατάγματα περί υγιεινής και ασφάλειας κλπ.), **φέροντος την ευθύνη αποκλειστικά και μόνο αυτός για κάθε συνέπεια που θα προκύψει από τη μη εφαρμογή τους.**

γ. να αποκαταστήσει και να επαναφέρει τις κατασκευές που υπέστησαν ζημιά ή φθορά στην πρότερό τους κατάσταση εφόσον αυτή προκλήθηκε από δική του υπαιτιότητα.

δ. να συμμορφώνεται με τις εντολές της Επίβλεψης του Νοσοκομείου.

Για οποιαδήποτε τροποποίηση, κατά τη φάση εκτέλεσης των εργασιών, θα υπάρχει πρώτα συνεννόηση με την Τεχνική Υπηρεσία του Νοσοκομείου.

ΓΙΑ ΤΟ
ΓΡΑΦΕΙΟ ΜΕΛΕΤΩΝ

ΘΕΩΡΗΘΗΚΕ
Ο ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΣ Δ/ΝΣΗΣ
ΤΕΧΝΙΚΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ

Α. ΑΓΓΕΛΑΚΗ
ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΑΣ-ΜΗΧ.ΕΜΠ, Δ.Ε.Α.

ΧΡ. ΚΟΥΤΣΗΣ
ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΟΣ ΜΗΧ.