

Αθήνα, 16-10-2017

ΠΡΟΜΕΤΡΗΣΗ - ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΟΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΡΓΑΣΙΩΝ				
A/A	Ένδειξη Εργασιών	Μον. Μετρ.	Ενδεικτική Ποσότητα	Ολική Δαπάνη (Ευρώ)
ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΑ ΣΧΕΔΙΑ, ΜΕΛΕΤΕΣ ΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΟΝΤΑΙ ΣΤΗΝ ΤΙΜΗ ΤΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ				
A. Οικοδομικές Εργασίες				
I. ΑΝΑΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΗΣΥΧΟΥ ΔΩΜΑΤΙΟΥ				
1	Κατασκευή τοιχοποιίας από τσιμεντοσανίδα	m2	8,05	
2	Εσωτερική επένδυση τοιχοποιίας με πυράντοχα ηχοαπορροφητικά πετάσματα	m2	29,43	
3	Επένδυση δαπέδου	m2	6,00	
4	Ανακαίνιση οποιωνδήποτε παλαιών χρωματισμένων εσωτερικών επιφανειών (τοιχοποιίες - οροφή). Συμπεριλαμβάνονται και οι Χρωματισμοί θερμαντικών σωμάτων	m2	24,91	
5	Κατασκευή αντιμικροβιακής ψευδοροφής	m2	2,70	
6	Λειτουργική αποκατάσταση παραθύρου - φεγγίτη	ΤΕΜ.	1,00	
7	Συντήρηση - λειτουργική αποκατάσταση υπάρχουσας ξύλινης θύρας	ΤΕΜ.	1,00	
8	Προμήθεια - τοποθέτηση θυρόφυλλου σε υπάρχουσα κάσα	m2	2,20	
ΚΟΣΤΟΣ I :				9.200,00
II. ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΕΡΜΑΡΙΩΝ				
9	Καθαίρεσεις ξύλινου εξοπλισμού	ΚΑΤ' ΑΠΟΚΟΠΗ		
10	Κατασκευή - τοποθέτηση ερμαρίων μελαμίνης :			
10α	Πάγκος από άκαυστη φορμάικα ενδεικτικού τύπου DUROPAL	m2	1,74	
10β	Ερμάρια κουζίνας επί δαπέδου μή τυποποιημένα	m2	3,84	
10γ	Ερμάρια κουζίνας κρεμαστά επί τοίχου, μή τυποποιημένα	m2	3,79	
10δ	Ερμάρια μεγάλου ύψους, μή τυποποιημένα	m2	3,71	
11	Κατασκευή - τοποθέτηση ανοξείδωτου πάγκου	μμ	2,65	
ΚΟΣΤΟΣ II:				2.900,00
III. ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ ΠΥΡΑΝΤΟΧΗΣ ΘΥΡΑΣ				
12	Αποξήλωση κουφωμάτων αλουμινίου (διαχωριστικό : θύρα - πλαϊνά)	m2	6,33	
13	Κατασκευή πυράντοχης τοιχοποιίας από γυψοσανίδα 12,5χιλ	m2	12,65	
14	Χρωματισμός τοιχοποιίας γυψοσανίδας με κατάλληλη προετοιμασία (σπατουλάρισμα)	m2	3,85	
15	Προμήθεια - τοποθέτησης πυράντοχης θύρας 60' με φεγγίτη	m2	4,40	
ΚΟΣΤΟΣ III:				2.300,00
Συνολικό κόστος I+II+III				14.400,00
Προστίθεται ΦΠΑ 24,00%				3.456,00
Γενικό σύνολο				17.856,00

Συμπεριλαμβάνονται:

- Όλα τα απαραίτητα υλικά και εργασία που θα απαιτηθούν για την άρτια εκτέλεση των εργασιών σύμφωνα με τους κανόνες της τέχνης και επιστήμης.
- Το εργολαβικό όφελος, οι δαπάνες για την καταβολή ημερομισθίων και εισφορών στα ασφαλιστικά ταμεία, που αφορούν κύριες και βοηθητικές εργασίες.
- Ικρίωματα, σκάλες καθώς και όλα τα μέτρα ασφαλείας που θα απαιτηθούν κατά την εκτέλεση των εργασιών.
- Υπηρεσίες Μηχανικού, σύμφωνα και με το άρθρο για την Επίβλεψη, εκπόνηση σχεδίων κλπ.

ΓΙΑ ΤΑ ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΑ :
Η ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΗ ΤΕΧΝΙΚΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ

ΘΕΩΡΗΘΗΚΕ :
Ο ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΣ Δ/ΝΣΗΣ ΤΕΧΝ.-ΞΕΝΟΔ. ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ

Α. ΑΓΓΕΛΑΚΗ
ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΑΣ ΜΗΧ. ΕΜΠ, D.E.A.

ΧΡ. ΚΟΥΤΣΗΣ
ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΟΣ ΜΗΧ.