

ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΗ ΠΡΟΜΕΤΡΗΣΗ ΕΡΓΑΣΙΩΝ			
A/A	Ένδειξη Εργασιών	Μον. Μετρ.	Ενδεικτική Ποσότητα
I.	ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΑ		
I.α	ΚΑΘΑΙΡΕΣΕΙΣ-ΑΠΟΞΗΛΩΣΕΙΣ-ΜΕΤΑΦΟΡΙΚΑ		
1	Καθαίρεση επιχρισμάτων (εσωτερικά)	m ²	130,00
2	Καθαίρεσεις πλινθοδομών	m ³	10,00
3	Καθαίρεσεις επιστρώσεων τοίχων	m ²	110,00
4	Καθαίρεσεις επιστρώσεων δαπέδων χωρίς να καταβάλλεται προσοχή για την εξαγωγή ακέραιων πλακών	m ²	75,00
5	Καθαίρεσεις πλαστικών δαπέδων & λοιπών λεπτών επιστρώσεων	m ²	245,00
6	Διάφορες καθαίρεσεις δικτύων & εξοπλισμού η/μ (ειδών υγιεινής, φωτιστικών κλπ.), σύμφωνα με την τεχνική περιγραφή των η/μ εργασιών		κατ'αποκοπή
7	Αποξήλωση τοιχοπετάσματος γυψοσανίδας	m ²	15,00
8	Αποξήλωση κουφωμάτων αλουμινίου	τεμ.	2,00
9	Αποξήλωση θυρόφυλλων κάθε τύπου	m ²	57,00
10	Λοιπές καθαίρεσεις (ξύλινου εξοπλισμού) & απομάκρυνση κινητού άχρηστου ξενοδοχειακού εξοπλισμού	κατ'αποκοπή	
11	Χειρωνακτική διακίνηση προϊόντων εκσκαφών και κατεδαφίσεων		κατ'αποκοπή
12	Μεταφορά με αυτοκίνητο		κατ'αποκοπή
I.β	ΔΑΠΕΔΑ		
13	Επισκευή μωσαϊκού δαπέδου : επισκευή ρωγμών, σπασισμάτων, λείανση	m ²	145,00
14	Επιμελής καθαρισμός, τρίψιμο και γυάλισμα του μωσαϊκού δαπέδου	m ²	490,00
15	Κατασκευή αυτοεπιπεδούμενου αντιολισθηρού δαπέδου	m ²	75,00
I.γ	ΤΟΙΧΟΙ-ΟΡΟΦΕΣ		
16	Επενδύσεις τοίχων με πλακίδια GROUP 1, διαστάσεων 20x20 cm	m ²	15,00
17	Επιχρίσματα τριπτά - τριβιδιστά (εσωτερικά : τοίχοι, οροφές κλπ)	m ²	240,00
18	Χρωματισμοί εσωτερικών επιφανειών (τοιχοποιίες - οροφή). Συμπεριλαμβάνονται και οι χρωματισμοί θερμαντικών σωμάτων	m ²	1.330,00
19	Χρωματισμοί επί επιφανειών επιχρισμάτων (εσωτερικά : οροφές κλπ) με υδατικής διασποράς χρώματα ακρυλικής, ή βινυλικής, ή στυρενιο-ακρυλικής βάσεως	m ²	240,00
20	Ελαιοχρωματισμοί κοινοί ξυλίνων επιφανειών (θυρών) με χρώματα αλκυδικών ή ακρυλικών ρητινών, βάσεως νερού η διαλύτου	m ²	5,00
21	Ελαιοχρωματισμοί κοινοί σιδηρών επιφανειών (κάσες εσωτερικών θυρών & εξωτερικών κιγκλιδωμάτων)		κατ'αποκοπή
I.δ	ΚΟΥΦΩΜΑΤΑ - ΣΙΔΗΡΙΚΑ		
22	Λειτουργική αποκατάσταση κουφωμάτων θυρών και παραθύρων & φεγγιτών		κατ'αποκοπή
23	Σταθερά κιγκλιδώματα ασφαλείας, σιδηρά		κατ'αποκοπή
24	Θύρες σιδηρές: 2 δίφυλλες και 1 μονόφυλλη	m ²	11,00
I.ε	ΞΥΛΟΥΡΓΙΚΑ		
25	Σκελετοί ξυλοπήκτων ξύλων από ξυλεία ελάτης πριστή	m ³	2,00
26	Επενδύσεις με συνθετική ξυλεία τύπου OSB πάχους 18mm	m ²	130,00

ΑΘΗΝΑ, ΙΟΥΝΙΟΣ 2017

ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΗ ΠΡΟΜΕΤΡΗΣΗ ΕΡΓΑΣΙΩΝ			
A/A	Ένδειξη Εργασιών	Μον. Μετρ.	Ενδεικτική Ποσότητα
II.	H/M		
II.α	ΗΛΕΚΤΡΙΚΑ ΥΠΟΔΟΜΗΣ		
	Νέα Ηλεκτρική Εγκατάσταση Υποδομής σύμφωνα με την Τεχνική Περιγραφή και τις Τεχνικές Προδιαγραφές (άρθρα 3, 5 & 7) δηλαδή προμήθεια υλικών – εργασίες		κατ'αποκοπή
II.β	ΗΛΕΚΤΡΙΚΗ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ		
	Νέες Εσωτερικές Ηλεκτρικές Εγκαταστάσεις σύμφωνα με την Τεχνική Περιγραφή και τις Τεχνικές Προδιαγραφές (άρθρα 4,5 & 7) δηλαδή προμήθεια υλικών – εργασίες		κατ'αποκοπή
II.γ	ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΥΔΡΕΥΣΗΣ - ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ - ΠΥΡΟΣΒΕΣΗΣ		
	Εγκαταστάσεις Ύδρευσης – Αποχέτευσης – Πυρόσβεσης σύμφωνα με την Τεχνική Περιγραφή και τις Τεχνικές Προδιαγραφές (άρθρα 5 & 6) δηλαδή προμήθεια υλικών – εργασίες		κατ'αποκοπή

Συμπεριλαμβάνονται:

- Όλα τα απαραίτητα υλικά και εργασία που θα απαιτηθούν για την άρτια εκτέλεση των εργασιών σύμφωνα με τους κανόνες της τέχνης και επιστήμης.
- Ικρίωματα, σκάλες καθώς και όλα τα μέτρα ασφαλείας που θα απαιτηθούν κατά την εκτέλεση των εργασιών.
- Υπηρεσίες Μηχανικού, σύμφωνα και με το άρθρο για την Επίβλεψη, εκπόνηση σχεδίων κλπ.

ΓΙΑ ΤΑ ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΑ :

ΓΙΑ ΤΑ Η/Μ :

Η ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΗ ΤΕΧΝΙΚΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ
Α. ΑΓΓΕΛΑΚΗ
ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΑΣ ΜΗΧ.

Ο ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΣ Δ/ΝΣΗΣ ΤΕΧΝ.-ΞΕΝΟΔ. ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ
ΧΡ. ΚΟΥΤΣΗΣ
ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΟΣ ΜΗΧ.

ΘΕΩΡΗΘΗΚΕ :

Ο ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΣ Δ/ΝΣΗΣ ΤΕΧΝ.-ΞΕΝΟΔ. ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ
ΧΡ. ΚΟΥΤΣΗΣ