

## ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ 6 ΒΡΑΣΤΗΡΩΝ ( Τ.Π )

Για την αποκατάσταση των 6 Βραστήρων που βρίσκονται στον χώρο των Μαγειρείων στο Υπόγειο της Πτέρυγας ΑΧΕΠΑ απαιτούνται αναλυτικά οι παρακάτω Εργασίες-Προμήθειες.

### Προβλεπόμενες Εργασίες – Προμήθειες :

#### 1. Αποξηλώσεις – Αποκαταστάσεις – Τοποθέτηση Ποδαρικών

- 1.1 Αποξήλωση των έξη Βραστήρων ( χυτρών) και δικτύων ατμών αυτών, και των τριών (3) Ποδαρικών ανά Βραστήρα
- 1.2 Τοποθέτηση 3 νέων Ποδαρικών ανά Βραστήρα , ειδικής κατασκευής , ρυθμιζόμενα καθ ύψος με εύρος διαδρομής 50 mm διατομής 2" , ανοξειδωτα 18/10 κατά DIN

#### 2. Εργασίες για Ελατήρια

- 2.1 Τοποθέτηση Σετ 2 τεμαχίων ανά Βραστήρα , ειδικής μορφής , με σωλήνα ανοξειδωτο συγκράτησης και ευθυγράμμισης των ελατηρίων
- 2.2 Καθαρισμός Σώματος των μεντεσέδων , τοποθέτηση λίπανσης με γράσο λιθίου , και τάνυση των νέων ελατηρίων

#### 3. Εργασίες Αποξήλωσης και Τοποθέτησης Νέων Λάστιχων Καπακιών

- 3.1 Προσεκτική αποξήλωση των παλιών φθαρμένων στεγανοποιητικών λάστιχων από τα καπάκια των Βραστήρων
- 3.2 Τοποθέτηση νέων λάστιχων σε κάθε βραστήρα από σιλικόνη , τα οποία θα είναι κατάλληλα για τρόφιμα , και ανάλογης διατομής ώστε να λειτουργήσουν σαν autoclave τα υφιστάμενα καπάκια

#### 4. Σφικτήρες Καπακιών

- 4.1 Θα τοποθετηθούν 14 Σφικτήρες στους 6 Βραστήρες . Θα ελεγχθούν και οι υπόλοιποι Σφικτήρες .

Για την εργασία αυτή καθώς και για τα Ποδαρικά θα χρειαστεί η εξάρμωση των επενδύσεων , η οποία θα γίνει σε συνεννόηση με την Τεχνική Υπηρεσία του Νοσοκομείου και τους Χρήστες των Μαγειρείων

#### 5. ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΑ

- 5.1 Θα τοποθετηθούν δύο (2) ασφαλιστικά δηλαδή Βαλβίδες Υπερπίεσης σε πίεση 0.48 bar τύπου καμπάνας για την εξασφάλιση της ασφάλειας των χρηστών .

## 2. ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΟΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ

A/A	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ	ΜΟΝΑΔΑ ΜΕΤΡΗΣΗΣ	ΠΟΣΟΤΗΤΑ	ΤΙΜΗ ΜΟΝΑΔΑΣ	ΣΥΝΟΛΟ κ.α σε €
1	Αποξήλωση των 6 Βραστήρων και (3) Ποδαρικών ανά Βραστήρα σύμφωνα με Τ.Π	τεμ	6.00		
2	Τοποθέτηση 3 νέων Ποδαρικών <b>ανά</b> Βραστήρα , σύμφωνα με Τεχν. Περιγραφή	τεμ	6,00		
3	Αποξήλωση των παλιών φθαρμένων στεγανοποιητικών λάστιχων από τα καπάκια των Βραστήρων	τεμ	6.00		
4	Τοποθέτηση νέων λάστιχων σε κάθε βραστήρα σύμφωνα με την Τ.Π	τεμ	6.00		
5	Τοποθέτηση Σφικτήρων	τεμ	14,00		
6.	Τοποθέτηση Ασφαλιστικών	τεμ	2,00		
	Σύνολο σε €				12.210,00
	ΦΠΑ 24%				2.930,00
	<b>ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΤΙΜΗ σε €</b>				<b>15.140,00</b>

Στην συνολική δαπάνη περιλαμβάνεται το Εργολαβικό Όφελος του Αναδόχου , και κάθε νόμιμη Ασφαλιστική - Εργοδοτική Εισφορά , Φόροι, Δασμοί, και κάθε είδους κρατήσεις υπέρ τρίτων εκ μέρους του Αναδόχου. ( κ.α = κατ αποκοπήν τίμημα )

### 3. ΜΕΤΡΑ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ – ΚΑΤΑΘΕΣΗ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΩΝ – ΥΠΕΥΘΥΝΩΝ ΔΗΛΩΣΕΩΝ

- 1.Ο Ανάδοχος θα λάβει όλα τα απαιτούμενα εκ του νόμου **Μέτρα Ασφαλείας** για τα έργα (προστασία προσωπικού, διερχομένων, κλπ ) , και θα εκτελέσει το έργο κατά κατά Προτίμηση Απογευματινές ώρες και Σαββατοκύριακα .
2. Για τον λόγο αυτό μετά την κατακύρωση θα καταθέσει και **Χρονοδιάγραμμα** κατασκευής.
3. Ο Ανάδοχος θα προσκομίσει **υπεύθυνη δήλωση του Νόμου 1599/86** , που θα αναφέρει ότι επισκέφθηκε τον χώρο, έλαβε γνώση των τοπικών συνθηκών, και θα λάβει όλα τα απαιτούμενα Μέτρα Ασφαλείας.
4. Ο Ανάδοχος θα προσκομίσει έγγραφο που να **αποδεικνύει την εμπειρία του** σε Παρόμοιες Επισκευές .

Ο ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΣ  
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ  
ΤΕΧΝΙΚΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ

ΧΡ. ΚΟΥΤΣΗΣ