

ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΗ ΠΡΟΜΕΤΡΗΣΗ ΚΑΙ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΡΓΑΣΙΩΝ

A/A	Ένδειξη Εργασιών	Κωδικός άρθρου.	Κωδικός Αναθ.	Μον. Μετρ.	Ποσότητα	Τιμή Μονάδας (Ευρώ)	Μερική Δαπάνη (Ευρώ)	
ΜΗΧΑΝΟΣΤΑΣΙΟ ΑΝΕΛΚΥΣΤΗΡΩΝ 1 & 2 / ΔΩΜΑ								
1	Καθαίρεση σαθρών επιχρισμάτων εσωτερικά και εξωτερικά	ΟΙΚ 22.23	ΟΙΚ 2252	m2	10,00	5,60	56,00	
2	Αποκατάσταση επιχρισμάτων, μετά από προετοιμασία του υποστρώματος.	ΟΙΚ 71.22	ΟΙΚ 7122	m2	10,00	14,00	140,00	
3	Προετοιμασία επιφανειών τοίχων για χρωματισμούς	ΟΙΚ. 77.15	ΟΙΚ 7735	m2	160	1,70	272,00	
4	Χρωματισμοί επιχρισμάτων ή σκυροδέματος	ΟΙΚ 77.80.02	ΟΙΚ 7785.1	m2	160	10,10	1.616,00	
5	Μόνωση με επαλειφόμενο πολυουρεθανικό στεγανωτικό υλικό (τύπου hyperdesmo ή ισοδύναμου) με την κατάλληλη προετοιμασία του υποστρώματος	ΟΙΚ 79.05	ΟΙΚ 7903	kg	49,46	9,50	469,87	
6	Χειρωνακτική διακίνηση προϊόντων καθαίρεσεων	ΟΙΚ 20.40	ΟΙΚ 2177		ΑΠΟΚΟΠΗ		200,00	
7	Επάλειψη επιφανειών σκυροδέματος με εποξειδικά υλικά	ΟΙΚ 79.06	ΟΙΚ 7903	kg	27,00	13,00	351,00	
Σύνολο Εργασιών							3.104,87	
Γ.Ε & Ο.Ε							18,00%	558,88
Σύνολο								3.663,75
ΦΠΑ							24,00%	879,30
Γενικό σύνολο								4.543,05

Συμπεριλαμβάνονται:

- Όλα τα απαραίτητα υλικά & μικροϋλικά και εργασία που θα απαιτηθούν για την άρτια εκτέλεση των εργασιών σύμφωνα με τους κανόνες της τέχνης και επιστήμης.
- Τυχόν ικρίσματα που θα απαιτηθούν καθώς και τα μέτρα ασφαλείας κατά την εκτέλεση των εργασιών.
- Το κόστος των υπηρεσιών Μηχανικού ΠΕ (επίβλεψης κλπ.)

Σημειώνεται ότι οι ποσότητες δύναται να αυξομειωθούν κατά ποσοστό (+ / -) 5%, χωρίς αυτό να επηρεάσει την τιμή της προσφοράς η οποία θα δοθεί κατ' αποκοπή και θα περιλαμβάνει το Εργολαβικό Όφελος καθώς και όλες τις νομιμες κρατήσεις φόρων, εργοδοτικών εισφορών, ασφαλιστικών εισφορών & γενικά κάθε νόμιμης κράτησης, ελέγχου, δοκιμών και παράδοση σε πλήρη λειτουργία.

Η ΠΡΟΪΣΤ. Δ/ΝΣΗΣ ΤΕΧΝΙΚΗΣ-ΞΕΝ.
 ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ

Α. ΑΓΓΕΛΑΚΗ
 ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΑΣ ΜΗΧ. ΕΜΠ, ΔΕΑ