

ΕΡΓΟ : ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ & ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΞΥΛΙΝΩΝ ΚΟΥΦΩΜΑΤΩΝ ΜΕ ΝΕΑ ΑΛΟΥΜΙΝΙΟΥ, ΣΤΑ ΓΡΑΦΕΙΑ 825 & 827 ΤΟΥ ΕΝΔΟΚΡΙΝΟΛΟΓΙΚΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ στην 8η στάθμη της πτ. ΑΧΕΠΑ (8ος Α)

ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΗ ΠΡΟΜΕΤΡΗΣΗ ΚΑΙ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΡΓΑΣΙΩΝ

Α.Τ.	ΕΡΓΑΣΙΕΣ	ΜΟΝ	ΤΙΜΗ ΜΟΝΑΔΟΣ	ΠΟΣΟΤΗΤΑ	ΣΥΝΟΛΙΚΟ ΚΟΣΤΟΣ
1	Προσεκτική αποξήλωση ξυλινών κουφωμάτων θυρών και παραθύρων μετά των ρολλών τους (όπου υπάρχουν), σύμφωνα με την συνημμένη Τεχνική Περιγραφή & Σχέδια (πίνακας κουφωμάτων) καθώς και απομάκρυνση των προϊόντων αποξήλωσης.	μ2	19,82	10,42	206,57
2	Προμήθεια - τοποθέτηση νέων κουφωμάτων αλουμινίου, ηλεκτροστατικής βαφής, συμπεριλαμβανομένου του πλαισίου της θύρας και των απαραίτητων εξαρτημάτων (χειρολαβές, κλείθρα, μεντεσέδες κλπ.), σύμφωνα με την συνημμένη Τεχνική Περιγραφή & Σχέδια (πίνακας κουφωμάτων). Περιλαμβάνεται η λειτουργική αποκατάσταση ενός παραθύρου.	μ2	276,12	10,42	2.877,17
3	Αντικατάσταση εξωφύλλων - ρολλό πολυουρεθάνης, σύμφωνα με την συνημμένη Τεχνική Περιγραφή. Συμπεριλαμβάνεται και η αποξήλωση των υφιστάμενων.	μ2	80,00	10,42	833,60
4	Προμήθεια - τοποθέτηση πτυσσόμενων σιτών αλουμινίου, σύμφωνα με την συνημμένη Τεχνική Περιγραφή.	μ2	59,00	6,67	393,53
5	Αποκατάσταση επιφανειών τοιχοποιίας : επιχρίσματα & χρωματισμοί, σύμφωνα με την συνημμένη Τεχνική Περιγραφή. (Συμπεριλαμβάνεται και η κάλυψη κενών που-τυχόν δημιουργηθούν και κυτίων των ρολών με γυψοσανίδα).	ΚΑΤ'ΑΠΟΚΟΠΗ			1.600,42
ΚΟΣΤΟΣ ΕΡΓΑΣΙΩΝ					5.911,29
ΦΠΑ 24%					1.418,71
ΣΥΝΟΛΙΚΟ ΚΟΣΤΟΣ ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗΣ					7.330,00

Συμπεριλαμβάνονται:

- το Εργολαβικό όφελος.
- Υπηρεσίες μηχανικού για την Επίβλεψη καθώς και τα μέτρα ασφαλείας που θα απαιτηθούν κατά την εκτέλεση των εργασιών.
- Όλα τα απαραίτητα υλικά και εργασία που θα απαιτηθούν για την άρτια εκτέλεση των εργασιών σύμφωνα με τους κανόνες της τέχνης και επιστήμης.

Η ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΗ Δ/ΝΣΗΣ ΤΕΧΝ.-ΞΕΝΟΔ/ΚΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ