

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ

1η Υγειονομική Περιφέρεια Αττικής

Γ.Ν.Α. "Ο ΕΥΑΓΓΕΛΙΣΜΟΣ - ΠΟΛΥΚΛΙΝΙΚΗ" - Ν.Π.Δ.Δ

Δ/ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΗΣ - ΞΕΝΟΔ/ΚΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ

Έργο :

ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΥΛΙΚΩΝ & ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΓΙΑ ΤΗ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ
ΔΙΑΜΕΡΙΣΜΑΤΟΣ Δ ΟΡΟΦΟΥ ΑΚΙΝΗΤΟΥ ΠΡΟΣΟΔΟΦΟ
ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΣ ΕΠΙ ΤΗΣ ΟΔΟΥ ΑΠΟΛΛΩΝΟΣ 1 & ΝΙΚΗΣ

ΑΘΗΝΑ, 12-10-20

ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΗ ΠΡΟΜΕΤΡΗΣΗ ΚΑΙ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΡΓΑΣΙΩΝ						
A/A	Ένδειξη Εργασιών	Μονάδα Μετρ.	Ποσότητα	Τιμή Μονάδας (Ευρώ)	Μερική Δαπάνη (Ευρώ)	Ολική Δαπάνη (Ευρώ)
I. ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΑ						
I.α ΚΑΘΑΙΡΕΣΕΙΣ -ΑΠΟΞΗΛΩΣΕΙΣ						
1	Καθαίρεση επένδυσης επιστρώσεων τοίχων	Κατ' αποκοπή	1,00	150	150,00	
2	Καθαίρεση επιχρισμάτων (σύνολο της οροφής)	Κατ' αποκοπή	1,00	300	300,00	
3	Αποξήλωση λεπτών επιστρώσεων δαπέδου WC	Κατ' αποκοπή	1,00	50	50,00	
4	Αποξήλωση εξωτερικών κουφωμάτων & ξύλινου εξοπλισμού κουζίνας	Κατ' αποκοπή	1,00	100	100,00	
5	Αποξήλωση του Η/Μ δικτύου	Κατ' αποκοπή	1,00	100	100,00	
6	Αποξήλωση των υφιστάμενων ειδών υγιεινής	Κατ' αποκοπή	1,00	100	100,00	
7	Χειρωνακτική διακίνηση προϊόντων αποξηλώσεων και κατεδαφίσεων	Κατ' αποκοπή	1,00	200	200,00	
8	Έκδοση άδειας εργασιών μικρής κλίμακας και κόστος μεταφοράς και απόθεσης προϊόντων καθαίρεσεων	Κατ' αποκοπή	1,00	800	800,00	
ΚΟΣΤΟΣ Iα.					1.800,00	
I.β ΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ						
1	Επιχρίσματα(λόγω σημαντικών ρωγμών στην οροφή)	m2	60,00	12	720,00	
2	Ανακαίνιση χρωματισμών τοιχοποιιών	m2	232,00	6	1.392,00	
3	Επενδύσεις τοίχων με κεραμικά πλακίδια wc & κουζίνας	m2	22,00	40	880,00	
4	Εξομάλυνση υποστρώματος wc με γέμισματσιμεντοκονίας και διαμόρφωση χριστής ντουζίερας	m2	4,00	20	80,00	
5	Κατασκευή δαπέδου κεραμικών πλακιδίων wc και εξώστη	m2	15,00	40	600,00	
6	Προμήθεια - τοποθέτηση θύρας ασφαλείας	TEM	1	650	650,00	
7	Προμήθεια - τοποθέτηση εξωτερικών κουφωμάτων, σίτα και ρολά-παντζούρια	m2	12	350	4.200,00	
8	Αντικατάσταση μεσόπορτας	TEM	6,00	290	1.740,00	
9	Αντικατάσταση ντουλάπας	m2	8,80	180	1.584,00	
10	Αντικατάσταση υαλοπινάκων με τοποθέτηση νέων οπλισμένων υαλοπινάκων με λάστιχα	m2	12		0,00	
11	Κατασκευή πάγκων κουζίνας με συρταριών & επιδαπέδια ερμάρια + απορροφητήρας + νεροχύτης	m2	12,20	155	1.891,00	
12	Επεξεργασία κιγκλιδωμάτων	m	45,00	8	360,00	
13	Επεξεργασία ξύλινου δαπέδου	m2	33,00	18	594,00	
14	Επεξεργασία μωσαϊκού	m2	27,00	12	324,00	

15	Αντικατάσταση μαρμαροποδιών και μαρμάρων στηθαίου	m2	4,00	70	280,00	
					ΚΟΣΤΟΣ Ι.β	15.295,00
II. Η/Μ						
II.α ΥΔΡΑΥΛΙΚΑ						
1	Προσαρμογή εγκαταστάσεων Ύδρευσης -Αποχέτευσης σύμφωνα με τη νέα διαμόρφωση των χώρων wc & κουζίνας. Περιλαμβάνεται πλήρης αντικατάσταση δικτύων έως την κεντρική παροχή διαμερίματος. Περιλαμβάνεται η τοποθέτηση των ειδών υγιεινής και η πλήρης λειτουργία του wc και της κουζίνας	Κατ' αποκοπή	1		1.500,00	
2	Προμήθεια και τοποθέτηση θερμοσίφωνα	Κατ' αποκοπή	1		800,00	
					ΚΟΣΤΟΣ II.α	2.300,00
II.β ΗΛΕΚΤΡΙΚΑ						
1	Έλεγχος & θέση σε λειτουργία ηλεκτρικών εγκαταστάσεων	Κατ' αποκοπή			100,00	
2	Αντικατάσταση όλων των διακοπών	Κατ' αποκοπή			250,00	
3	Αντικατάσταση καλωδίωσης στις σύγχρονες προδιαγραφές	Κατ' αποκοπή			900,00	
4	Αντικατάσταση ηλεκτρικού πίνακα σύμφωνα με τον ΕΛΟΤ Η384 και αποξήλωση του υφισταμένου, συμπεριλαμβανομένου του ασφαλειουλικού	Κατ' αποκοπή			200,00	
5	Έκδοση μελέτης και πιστοποιητικού για ηλεκτροδότηση	Κατ' αποκοπή			250,00	
					ΚΟΣΤΟΣ II.β.	1.700,00
					Σύνολο	21.095,00
					Προστίθεται ΦΠΑ	5.062,80
					Γενικό σύνολο	26.157,80

ΓΙΑ ΤΑ ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΑ :
Η ΤΜΗΜΑΤΑΡΧΗΣ ΤΕΧΝΙΚΟΥ
Α. ΑΓΓΕΛΑΚΗ
ΑΡΧΙΤΕΚΤΩΝ ΜΗΧ. ΕΜΠ Δ.Ε.Α

ΓΙΑ ΤΑ Η/Μ :
Ρ. ΔΡΑΚΟΥΛΗ
ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΟΣ ΜΗΧ.

ΘΕΩΡΗΘΗΚΕ

ΓΙΑ ΤΗΝ Δ/ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΗΣ - ΞΕΝΟΔ/ΚΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ

Αγγελάκη Άννα
Αρχιτέκτων Μηχανικός Ε.Μ.Π. , Δ.Ε.Α.

Ι ΤΥΠΙΚΟΥ
ΡΟΥ

)22

TE

