

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ

1η Υγειονομική Περιφέρεια Αττικής

Γ.Ν.Α. "Ο ΕΥΑΓΓΕΛΙΣΜΟΣ - ΠΟΛΥΚΛΙΝΙΚΗ" - Ν.Π.Δ.Δ

Δ/ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΗΣ - ΞΕΝΟΔ/ΚΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ

Έργο :

ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΥΛΙΚΩΝ & ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΓΙΑ ΤΗ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΤΥΠΙΚΟΥ
ΔΙΑΜΕΡΙΣΜΑΤΟΣ Α ΚΑΙ Γ ΟΡΟΦΟΥ ΑΚΙΝΗΤΟΥ ΠΡΟΣΟΔΟΦΟΡΟΥ
ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΣ ΕΠΙ ΤΗΣ ΟΔΟΥ ΠΥΡΓΟΤΕΛΟΥΣ 7-9

ΑΘΗΝΑ, 12-10-2022

ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΗ ΠΡΟΜΕΤΡΗΣΗ ΚΑΙ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΡΓΑΣΙΩΝ						
A/A	Ένδειξη Εργασιών	Μονάδα Μετρ.	Ποσότητα	Τιμη Μονάδας (Ευρώ)	Μερική Δαπάνη (Ευρώ)	Ολική Δαπάνη (Ευρώ)
I. ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΑ						
I.α ΚΑΘΑΙΡΕΣΕΙΣ -ΑΠΟΞΗΛΩΣΕΙΣ						
1	Καθαίρεση επένδυσης επιστρώσεων τοίχων	Κατ' αποκοπή	1.00	150	100.00	
2	Καθαίρεση λεπτών επιστρώσεων δαπέδου wc	Κατ' αποκοπή	1.00	100	100.00	
3	Καθαίρεση επιχρισμάτων	Κατ' αποκοπή	1.00	100	100.00	
4	Αποξήλωση εξωτερικών κουφωμάτων & ξύλινου εξοπλισμού κουζίνας	Κατ' αποκοπή	1.00	350	300.00	
5	Αποξήλωση του Η/Μ δικτύου	Κατ' αποκοπή	1.00	200	200.00	
6	Αποξήλωση των υφιστάμενων ειδών υγιεινής	Κατ' αποκοπή	1.00	250	250.00	
7	Χειρωνακτική διακίνηση προϊόντων αποξηλώσεων και κατεδαφίσεων	Κατ' αποκοπή	1.00	200	150.00	
8	Κάδοι και μεταφορά προϊόντων καθαίρεσεων	Κατ' αποκοπή	1.00	500	500.00	
					ΚΟΣΤΟΣ I.α.	1,700.00
I.β ΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ						
1	Επιχρίσματα	Κατ' αποκοπή	1.00	300	300.00	
2	Ανακαίνιση χρωματισμών τοιχοποιιών	m2	178.00	6	1,068.00	
3	Επενδύσεις τοίχων με κεραμικά πλακίδια wc & κουζίνας	m2	27.00	40	1,080.00	
4	Εξομάλυνση υποστρώματος wc με γέμισμα τσιμεντοκονίας και διαμόρφωση χτιστής ντουζιέρας	Κατ' αποκοπή	1.00	300	300.00	
5	Κατασκευή δαπέδου κεραμικών πλακιδίων wc	m2	4.50	35	157.50	
6	Επεξεργασία ξύλινου δαπέδου	TEM	1	700	700.00	
7	Επεξεργασία μωσαϊκού	TEM	1	350	350.00	

8	Προμήθεια - τοποθέτηση εξωτερικών κουφωμάτων, σίτα και ρολά-παντζούρια	m2	17	350	5,950.00	
9	Αντικατάσταση υαλοπινάκων με τοποθέτηση νέων οπλισμένων υαλοπινάκων με λάστιχα	m2	17	50	850.00	
10	Επεξεργασία μεσόπορτας και ντουλάπας	TEM	1.00	700	700.00	
11	Αντικατάσταση ντουλάπας	TEM	1.00	600	600.00	
12	Κατασκευή πάγκων κουζίνας με συρταριών & επιδαπέδια ερμάρια + απορροφητήρας + νεροχύτης	Κατ' αποκοπή	1	1900	1,900.00	
ΚΟΣΤΟΣ Ι.β					13,955.50	
II. Η/Μ						
II.α	ΥΔΡΑΥΛΙΚΑ					
1	Προμήθεια ειδών υγιεινής και τοποθέτηση με πλήρης συνδέσεις και έλεγχο του δικτύου ύδρευσης-αποχέτευσης	Κατ' αποκοπή	1		1,500.00	
2	Προμήθεια και τοποθέτηση θερμοσίφωνα	Κατ' αποκοπή	1		800.00	
ΚΟΣΤΟΣ II.α					2,300.00	
II.β ΗΛΕΚΤΡΙΚΑ						
1	Έλεγχος & θέση σε λειτουργία ηλεκτρικών εγκαταστάσεων	Κατ' αποκοπή			100.00	
2	Αντικατάσταση όλων των διακοπών	Κατ' αποκοπή			250.00	
3	Αντικατάσταση καλωδίωσης στις σύγχρονες προδιαγραφές	Κατ' αποκοπή			900.00	
4	Αντικατάσταση ηλεκτρικού πίνακα σύμφωνα με τον ΕΛΟΤ Η384 και αποξήλωση του υφισταμένου, συμπεριλαμβανομένου του ασφαλειουλικού	Κατ' αποκοπή			200.00	
5	Έκδοση μελέτης και πιστοποιητικού για ηλεκτροδότηση	Κατ' αποκοπή			250.00	
ΚΟΣΤΟΣ II.β.					1,700.00	
Σύνολο						19,655.50
Προστίθεται ΦΠΑ					24.00 %	4,717.32
Γενικό σύνολο						24,372.82

ΓΙΑ ΤΑ ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΑ :

ΚΥΤΙΝΟΣ ΗΛΙΑΣ
ΠΟΛΙΤΙΚΟΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ

ΓΙΑ ΤΑ Η/Μ :

Ρ. ΔΡΑΚΟΥΛΗ
ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΟΣ ΜΗΧ. ΤΕ

ΘΕΩΡΗΘΗΚΕ

ΓΙΑ ΤΗΝ Δ/ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΗΣ - ΞΕΝΟΔ/ΚΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ

Αγγελάκη Άννα
Αρχιτέκτων Μηχανικός Ε.Μ.Π. , D.E.A.