

ΕΡΓΟ :

ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΚΟΥΦΩΜΑΤΩΝ ΘΥΡΩΝ-ΠΑΡΑΘΥΡΩΝ ΣΕ:

- ΓΡΑΦΕΙΟ Δ'ΝΤΗ Ε΄ ΠΑΘΟΛΟΓΙΚΗΣ (8η ΣΤΑΘΜΗ - ΠΤ. ΑΧΕΠΑ Α')
- WC ΙΑΤΡΩΝ Ε΄ ΠΑΘΟΛΟΓΙΚΗΣ (8η ΣΤΑΘΜΗ - ΠΤ. ΑΧΕΠΑ Α')
- WC ΙΑΤΡΩΝ ΕΝΔΟΣΚΟΠΙΚΗΣ ΜΟΝΑΔΑΣ (6η ΣΤΑΘΜΗ - ΠΤ. ΑΧΕΠΑ Β')
- ΠΑΘΟΛΟΓΟΑΝΑΤΟΜΙΚΟ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ (3η ΣΤΑΘΜΗ - ΣΧ. ΑΔΕΛΦΩΝ)
- ΘΑΛΑΜΟΣ 726 (ΙΩΔΙΟΥ (7η ΣΤΑΘΜΗ - ΠΤ. ΑΧΕΠΑ Α')
- ΓΡΑΦΕΙΟ ΙΑΤΡΩΝ ΡΕΥΜΑΤΟΛΟΓΙΚΗΣ (8η ΣΤΑΘΜΗ - ΠΤ. ΑΧΕΠΑ Α')
- ΚΟΙΤΩΝΑΣ ΙΑΤΡΩΝ ΝΕΥΡΟΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΗΣ (6η ΣΤΑΘΜΗ - ΠΤ. ΑΧΕΠΑ Β')
- ΝΕΚΡΟΘΑΛΑΜΟΣ (2η ΣΤΑΘΜΗ - ΠΤ. ΑΧΕΠΑ Α')

& ΑΛΛΕΣ ΠΑΡΕΜΦΕΡΕΙΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΣΕ ΔΙΑΦΟΡΟΥΣ ΧΩΡΟΥΣ ΤΟΥ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟΥ

ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΗ ΠΡΟΜΕΤΡΗΣΗ ΚΑΙ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΡΓΑΣΙΩΝ

Α.Τ.	ΕΡΓΑΣΙΕΣ	ΜΟΝ	ΤΙΜΗ ΜΟΝΑΔΟΣ	ΠΟΣΟΤΗΤΑ	ΣΥΝΟΛΙΚΟ ΚΟΣΤΟΣ	
1	Προσεκτική αποξήλωση ξύλινων κουφωμάτων θυρών και παραθύρων μετά των ρολλών τους (όπου υπάρχουν), σύμφωνα με την συνημμένη Τεχνική Περιγραφή & Σχέδια (πίνακας κουφωμάτων) καθώς και απομάκρυνση των προϊόντων αποξήλωσης.	μ2	16,80	36,31	610,08	
2	Προμήθεια - τοποθέτηση νέων κουφωμάτων αλουμινίου, ηλεκτροσταϊκής βαφής, συμπεριλαμβανομένου του πλαισίου της θύρας και των απαραίτητων εξαρτημάτων (χειρολαβές, κλείθρα, μεντεσέδες κλπ.), σύμφωνα με την συνημμένη Τεχνική Περιγραφή & Σχέδια (πίνακας κουφωμάτων).	μπαλκονόπορτα (τεμ.1)	μ2	234,00	2,68	626,54
		παραθυρα (τεμ.6)	μ2	234,00	20,10	4.703,40
3	Προμήθεια - τοποθέτηση νέων κουφωμάτων εσωτερικών θυρών πρεσσαριστών (φορμάικα και πυρήνας MDF), συμπεριλαμβανομένου του πλαισίου (κάσα ανοδειωμένου αλουμινίου) της θύρας και των απαραίτητων εξαρτημάτων (οδηγοί για συρόμενα, χειρολαβές, κλείθρα, μεντεσέδες κλπ.), σύμφωνα με την συνημμένη Τεχνική Περιγραφή & Σχέδια (πίνακας κουφωμάτων). - τεμ. 4 (ανοιγόμενα) - τεμ.2 (συρόμενα)	μ2	294,80	13,22	3.896,60	
4	Αντικατάσταση εξωφύλλων – ρολλό πολυουρεθάνης, σύμφωνα με την συνημμένη Τεχνική Περιγραφή. Συμπεριλαμβάνεται και η αποξήλωση των υφιστάμενων.(τεμ.19)	μ2	80,00	80,01	6.400,60	
5	Προμήθεια – τοποθέτηση πτυσσόμενων σιτών αλουμινίου, σύμφωνα με την συνημμένη Τεχνική Περιγραφή.	μ2	45,00	38,58	1.735,99	
6	Έλεγχος & επισκευή κουφωμάτων αλουμινίου, σύμφωνα με την συνημμένη Τεχνική Περιγραφή. Συμπεριλαμβάνονται τα εξαρτήματα, υλικά & μικροϋλικά που απαιτούνται για την ορθή και έντεχνη ολοκλήρωση του έργου.	ΚΑΤ'ΑΠΟΚΟΠΗ			1.536,00	
7	Αποκατάσταση επιφανειών τοιχοποιίας : επιχρίσματα & χρωματισμοί, σύμφωνα με την συνημμένη Τεχνική Περιγραφή. (Συμπεριλαμβάνεται και η κάλυψη κενών που τυχόν δημιουργηθούν και κυτίων των ρολών με γυψοσανίδα).	ΚΑΤ'ΑΠΟΚΟΠΗ			640,00	

ΚΟΣΤΟΣ ΕΡΓΑΣΙΩΝ 20.149,19

ΦΠΑ 24% 4.835,81

ΣΥΝΟΛΙΚΟ ΚΟΣΤΟΣ ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗΣ 24.985,00

Συμπεριλαμβάνονται:

- το Εργολαβικό όφελος.
- τα μέτρα ασφαλείας που θα απαιτηθούν κατά την εκτέλεση των εργασιών.
- Όλα τα απαραίτητα υλικά και εργασία που θα απαιτηθούν για την άρτια εκτέλεση των εργασιών σύμφωνα με τους κανόνες της τέχνης και επιστήμης.

ΓΙΑ ΤΟ ΤΕΧΝΙΚΟ ΤΜΗΜΑ

ΓΙΑ ΤΗ Δ/ΝΣΗ ΤΕΧΝ.-ΞΕΝΟΔ/ΚΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ

Α. ΑΓΓΕΛΑΚΗ
 ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΑΣ ΜΗΧ. ΕΜΠ, D.E.A.

ΧΡ.ΚΟΥΤΣΗΣ
 ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΟΣ ΜΗΧ.