

ΑΘΗΝΑ, 12-04-2020


ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΗ ΠΡΟΜΕΤΡΗΣΗ - ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ


A/A:	Ένδειξη Εργασιών	Μον. Μετρ.	Ποσότητα	Μερική Δαπάνη (Ευρώ)
<b>A. ΑΠΟΞΗΛΩΣΕΙΣ - ΚΑΘΑΙΡΕΣΕΙΣ</b>				
1	Αποξήλωση πολυκαρβονικών φύλλων επιστέγασης	μ2	99,84	
2	Καθαίρεση επιχρισμάτων (10% των επιφανειών των όψεων). Συμπεριλαμβάνεται έλεγχος για σαθρότητα χωρίς επισκευή σε όλες τις επιφάνειες	μ2	88,80	
3	Αποξήλωση παλαιού σκουριασμένου πλέγματος κάλυψης αιθρίου		ΑΠΟΚΟΠΗ	
4	Χειρωνακτική διακίνηση προϊόντων καθαίρεσεων		ΑΠΟΚΟΠΗ	
<b>ΣΥΝΟΛΟ Α:</b>				<b>1 483,10</b>
<b>B1. ΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ-ΟΨΕΙΣ</b>				
1	Τοποθέτηση κριωμάτων.	μ2	1198,80	
2	Αποκατάσταση τοπικών βλαβών στοιχείων από οπλισμένο σκυρόδεμα οφειλομένων στην διάβρωση του οπλισμού με χρήση επισκευαστικών κονιαμάτων και αναστολέων διάβρωσης	μ2	88,80	
3	Τοπική αποκατάσταση επιχρισμάτων	μ2	88,80	
4	Χρωματισμοί επί επιφανειών επιχρισμάτων εξωτερικών επιφανειών με χρήση χρωμάτων, ακρυλικής ή στυρενιο-ακρυλικής βάσεως.	μ2	888,00	
5	Επιστρώσεις στηθαίων με μαλακό μάρμαρο πάχους 2 cm και νεροσταλάκτη	μ2	11,10	
6	Τοπική (πλησίον του αιθρίου) στεγάνωση δώματος με υλικά τύπου Hyperdesmo	μ2	53,28	
<b>ΣΥΝΟΛΟ B1:</b>				<b>27 009,70</b>
<b>B2. ΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ-ΕΠΙΣΤΕΓΑΣΗ</b>				
7	Διάστρωση νέου πλέγματος κάλυψης αιθρίου		ΑΠΟΚΟΠΗ	
8	Νέα σιδηρά κατασκευή στήριξης στοιχείων πλήρωσης. Συμπεριλαμβάνεται κοφιάς από γαλβανιζέ διατομή.		ΑΠΟΚΟΠΗ	
9	Επιστέγαση με επίπεδα μασίφ πολυκαρβονικά φύλλα πάχους 5mm	μ2	99,84	
10	Χρωματισμός συνόλου σιδηράς κατασκευής επιστέγασης αιθρίου. Συμπεριλαμβάνεται απόξεση και καθαρισμός με ψήκτρα και σμυριδόπανο, μία στρώση αντιδιαβρωτικού υποστρώματος ενός συστατικού και δύο στρώσεις ελαιοχρώματος. Υλικά και μικροϋλικά επί τόπου και εργασία.	μ2	99,84	
<b>ΣΥΝΟΛΟ B2:</b>				<b>10 629,59</b>
<b>Γ. ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΥ</b>				
1	Σύνταξη μελετών από Πολιτικό Μηχανικό (σύμφωνα με τεχνική περιγραφή) - Άδειες - Επίβλεψη		ΑΠΟΚΟΠΗ	
<b>ΣΥΝΟΛΟ Γ:</b>				<b>877,61</b>

Συνολική Δαπάνη (Ευρώ) 40 000,00  
Προστίθεται ΦΠΑ 24,00% 9 600,00  
**Γενικό σύνολο 49 600,00**

Συμπεριλαμβάνονται:

- Όλα τα απαραίτητα υλικά & μικροϋλικά και εργασία που θα απαιτηθούν για την άρτια εκτέλεση των εργασιών σύμφωνα με τους κανόνες της τέχνης και επιστήμης. + *Εργολαβιακό όφελος*
  - Τα μέτρα ασφαλείας που θα απαιτηθούν κατά την εκτέλεση των εργασιών.
- Σημειώνεται ότι οι ποσότητες δύναται να αυξομειωθούν κατά ποσοστό 5%, χωρίς αυτό να επηρεάσει την τιμή της προσφοράς η οποία θα δοθεί κατ' αποκοπή και θα περιλαμβάνει το Εργολαβιακό Όφελος καθώς και όλες τις νομιμες κρατήσεις φόρων, εργοδοτικών εισφορών, ασφαλιστικών εισφορών & γενικά κάθε νόμιμη κράτηση, ελέγχου, δοκιμών και παράδοση σε πλήρη λειτουργία.

Η ΠΡΟΪΣΤ. ΤΕΧΝΙΚΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ  
  
Α. ΑΓΓΕΛΑΚΗ  
ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΑΣ ΜΗΧ. ΕΜΠ, ΔΕΑ

Ο ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΣ Δ/ΝΣΗΣ ΤΕΧΝΙΚΗΣ -  
ΞΕΝΟΔ. ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ  
  
ΧΡ. ΚΟΥΤΣΗΣ  
ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΟΣ ΜΗΧ.