

ΑΘΗΝΑ, ΙΟΥΝΙΟΣ 2018

**II.ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΗ ΠΡΟΜΕΤΡΗΣΗ - ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ**

Α.Τ.	ΕΡΓΑΣΙΕΣ	ΜΟΝ	ΠΟΣΟΤΗΤΑ	ΚΩΔ. ΑΡΘΡΟΥ	ΚΩΔ. ΑΝΑΘΕΩΡΗΣΗΣ	ΤΙΜΗ ΜΟΝΑΔΑΣ	ΚΟΣΤΟΣ
1	Αποξήλωση τοιχοπετασμάτων ελαφράς κατασκευής	μ2	8,74	ΟΙΚ 22.52	ΟΙΚ-2275	2,60	22,72
2	Προμήθεια - συναρμολογή σιδηρού σκελετού οικίσκου	kg	201,89	ΟΙΚ 61.05	ΟΙΚ 6104	2,70	545,09
3	Προμήθεια - τοποθέτηση panels πλήρωσης οροφής & τοιχωμάτων	μ2	30,00	ΟΙΚ 72.65	ΟΙΚ 6401	45,00	1.350,00
4	Προμήθεια – τοποθέτηση κουφωμάτων αλουμινίου:	μ2	2,82	ΟΙΚ 22.45	ΟΙΚ-2275	16,80	47,38
4α	ανοιγόμενη θύρα	μ2	1,65	ΟΙΚ 65.05	ΟΙΚ 6502	175,00	288,75
4β	παράθυρο με υαλοστάσια ανασυρόμενα δίφυλλα (καρμανιόλα) με διπλούς υαλοπίνακες	μ2	1,20	ΟΙΚ 65.17.07 ΟΙΚ76.27.01	ΟΙΚ 6525 ΟΙΚ7609.2	215,00	258,00
5	Προμήθεια και τοποθέτηση πάγκου εργασίας	μ2	1,375	ΟΙΚ 56.21	ΟΙΚ 5617	35,00	48,13
6	Προμήθεια και τοποθέτηση συρταριών	τεμ	6,00	ΟΙΚ 56.11	ΟΙΚ 5613.1	33,50	201,00
<b>Σύνολο</b>							<b>2.761,07</b>
ΓΕ & ΟΕ 18%							496,99
<b>Σύνολο</b>							<b>3.258,06</b>
Προστίθεται ΦΠΑ						24,00%	781,93
<b>Συνολικό κόστος</b>							<b>4.040,00</b>

**Στις τιμές συμπεριλαμβάνονται:**

- Όλα τα απαραίτητα υλικά και εργασία που θα απαιτηθούν για την άρτια εκτέλεση των εργασιών σύμφωνα με τους κανόνες της τέχνης και της επιστήμης.
- Υπηρεσίες Πολιτικού Μηχανικού σύμφωνα με την συνημμένη Τεχνική Περιγραφή (Επίβλεψη κλπ.)
- Τα μέτρα ασφαλείας που θα απαιτηθούν κατά την εκτέλεση των εργασιών.
- Το εργολαβικό όφελος και όλες οι νόμιμες κρατήσεις (φόροι, ασφαλιστικές εισφορές κλπ.)

ΓΙΑ ΤΑ  
ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΑ :

Η ΤΜΗΜΑΤΑΡΧΗΣ  
ΤΕΧΝΙΚΟΥ

Α. ΑΓΓΕΛΑΚΗ  
ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΑΣ – ΜΗΧ.

ΓΙΑ ΤΑ Η/Μ :

Ο Δ/ΝΤΗΣ ΤΕΧΝ.-ΞΕΝ.  
ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ

ΧΡ. ΚΟΥΤΣΗΣ  
ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΟΣ – ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ

ΓΙΑ ΤΗ Δ/ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΗΣ-ΞΕΝΟΔ/ΚΗΣ  
ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ

ΧΡ. ΚΟΥΤΣΗΣ  
ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΟΣ ΜΗΧ