

ΑΘΗΝΑ, 29-05-2017

**ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΗ ΠΡΟΜΕΤΡΗΣΗ ΚΑΙ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΡΓΑΣΙΩΝ**

A/A	Ένδειξη Εργασιών	Μον. Μετρ.	Ποσότητα		Επιμέρους Δαπάνες (Ευρώ)
<b>A1. ΚΑΘΑΙΡΕΣΕΙΣ – ΑΠΟΞΗΛΩΣΕΙΣ</b>					
1	Σποραδική καθαίρεση επένδυσης τοίχων από γυψοσανίδες, στα σημεία που έχουν φθαρεί.	m2	30,00		
2	Καθαίρεση πλακοστρώσεων δαπέδων, χωρίς προσοχή, στο Χειρουργικό Ιατρείο & στο wc ασθενών ΤΕΠ	m2	7,00		
3	Σποραδική αποξήλωση φθαρμένων προστατευτικών τοιχοποιίας (γωνιόκρανα, φύλλα τοιχοποιίας αντικραδασικά, φάσες θυρών)		ΚΑΤ' ΑΠΟΚΟΠΗ		
<b>ΚΟΣΤΟΣ A1</b>					<b>680,00</b>
<b>A2. ΔΑΠΕΔΑ</b>					
4	Εξομάλυνση υποστρώματος με επίστρωση τσιμεντοκονίας πάχους 1,5 cm	m2	7,00		
5	Επενδύσεις δαπέδου με πλακίδια GROUP 4, διαστάσεων 20x20cm, στο Χειρουργικό Ιατρείο & στο wc ασθενών ΤΕΠ	m2	7,00		
<b>ΚΟΣΤΟΣ A2</b>					<b>400,00</b>
<b>A3. ΤΟΙΧΟΠΟΙΪΣ</b>					
6	Σποραδική επισκευή τοιχοποιιών με διπλή επένδυση από γυψοσανίδες ανθυγρές, επίπεδες, πάχους 12,5 mm	m2	60,00		
7	Σποραδική προστασία ακμών με γωνιόκρανα από ανοξείδωτο πλέγμα.	m	30,00		
<b>ΚΟΣΤΟΣ A3</b>					<b>1450,00</b>
<b>A4. ΤΟΙΧΟΠΟΙΪΣ</b>					
8	Αντικατάσταση με νέα θυρόφυλλα παλινδρομικά (αλέ - ρετούρ) πρεσσαριστά, στη θύρα του χώρου Αναζωογόνησης	m2	4,00		
9	Αντικατάσταση με νέα θυρόφυλλα δίφυλλα, πρεσσαριστά, στη θύρα του Παθολογικού Ιατρείου	m2	2,00		
<b>ΚΟΣΤΟΣ A4</b>					<b>980,00</b>
<b>A5. ΞΥΛΟΥΡΓΙΚΑ</b>					
10	Κατασκευή πάγκου από άκαυστη φορμάκια ενδεικτικού τύπου DUROPAL, στο Χειρουργικό Ιατρείο & στο Ταμείο Εντολών	m2	0,72		
11	Κατασκευή ερμαρίων επί δαπέδου μή τυποποιημένα στο Χειρουργικό Ιατρείο	m2	1,20		
12	Προμήθεια – τοποθέτηση πάνελ μελαμίνης σε δίφυλλη θύρα αλουμινίου.		ΚΑΤ' ΑΠΟΚΟΠΗ		
13α	Κατασκευή ραφιάρας με στοιχεία μελαμίνης, πάχους 16 mm, για το Γραφείο της Προισταμένης ΤΕΠ	m2	1,93		
13β	Αντικατάσταση ξύλινης μετώπης γκισε, από μελαμίνη πάχους 16mm, στη Στάση του Χειρουργικού Ιατρείου		3,50		
<b>ΚΟΣΤΟΣ A5</b>					<b>700,00</b>

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ  
 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ  
 1η Υγειονομική Περιφέρεια Αττικής  
 Γ.Ν.Α. "Ο ΕΥΑΓΓΕΛΙΣΜΟΣ" - Ν.Π.Δ.Δ.  
 Δ/ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΗΣ-ΞΕΝΟΔ/ΚΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ  
 ΤΕΧΝΙΚΟ ΤΜΗΜΑ

**ΕΡΓΟ :** ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ  
 ΣΤΟΥΣ ΧΩΡΟΥΣ ΤΩΝ Τ.Ε.Π.  
 στην 2η στάθμη της πτ. ΠΑΤΕΡΑ

ΑΘΗΝΑ, 29-05-2017

**ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΗ ΠΡΟΜΕΤΡΗΣΗ ΚΑΙ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΡΓΑΣΙΩΝ**

A/A	Ένδειξη Εργασιών	Μον. Μετρ.	Ποσότητα		Επιμέρους Δαπάνες (Ευρώ)	
<b>A6. ΠΡΟΣΤΑΤΕΥΤΙΚΑ ΤΟΙΧΟΥ</b>						
14	Προμήθεια – τοποθέτηση προστατευτικών κατακόρυφων επιφανειών (τοιχοποιίας θυρών) :					
14α	αντικραδασμικές φάσες	m	46,00			
14β	φύλλα προστασίας τοίχων – θυρών	m	47,00			
14γ	γωνιόκρανα	τεμ.	35,00			
					<b>ΚΟΣΤΟΣ A6</b>	<b>1600,00</b>
<b>A7. ΔΙΑΚΙΝΗΣΗ</b>						
15	Χειρωνακτική διακίνηση προϊόντων εκσκαφών και κατεδαφίσεων	τεμ.	1,00			
					<b>ΚΟΣΤΟΣ A7</b>	<b>500,00</b>

<b>Σύνολο</b>			<b>6.310,00</b>
Προστίθεται ΦΠΑ	24,00%		1.514,40
<b>Γενικό σύνολο</b>			<b>7.824,40</b>

Περιλαμβάνονται:

- Όλα τα απαραίτητα υλικά, μικρούλικά και εργασία που θα απαιτηθούν για την άρτια εκτέλεση των εργασιών σύμφωνα με τους κανόνες της τέχνης και επιστήμης.
- Τα μέτρα ασφαλείας που θα απαιτηθούν κατά την εκτέλεση των εργασιών.
- Το εργολαβικό όφελος και όλες οι νόμιμες κρατήσεις (φόροι, ασφαλιστικές εισφορές κλπ.)

ΓΙΑ ΤΟ  
 ΤΕΧΝΙΚΟ ΤΜΗΜΑ

ΓΙΑ ΤΗ Δ/ΝΣΗ  
 ΤΕΧΝΙΚΗΣ-ΞΕΝΟΔ/ΚΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ

Α.ΑΓΓΕΛΑΚΗ  
 ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΑΣ ΜΗΧ. ΕΜΠ, Δ.Ε.Α.

ΧΡ. ΚΟΥΤΣΗΣ  
 ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΟΣ ΜΗΧ