

Δ/ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΗΣ-ΞΕΝΟΔ. ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ

ΕΡΓΟ : **ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ - ΕΓΚΑΤΑΤΑΣΤΑΣΗ
ΑΝΟΞΕΙΔΩΤΩΝ ΠΑΓΚΩΝ ΓΙΑ ΧΡΗΣΗ ΤΟΥ
ΓΑΣΤΡΕΝΤΕΡΟΛΟΓΙΚΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ
ΣΤΟΥΣ ΧΩΡΟΥΣ ΕΓΧΥΣΕΩΝ ΒΙΟΛΟΓΙΚΩΝ
ΘΕΡΑΠΕΙΩΝ & ΔΟΚΙΜΑΣΙΕΣ
ΓΑΣΤΡΕΝΤΕΡΟΛΟΓΙΚΟΥ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟΥ-6ος Β,
πτ. ΑΧΕΠΑ**

Τ Ε Χ Ν Ι Κ Ε Σ Π Ρ Ο Δ Ι Α Γ Ρ Α Φ Ε Σ

1. Η παρούσα τεχνική περιγραφή αφορά τις γενικές προδιαγραφές των υλικών που θα χρησιμοποιηθούν καθώς και τις απαιτούμενες εργασίες για την προμήθεια & εγκατάσταση ανοξείδωτων πάγκων για χρήση του Γαστρεντερολογικού τμήματος στους χώρους Εγχύσεων Βιολογικών Θεραπειών & Δοκιμασιών Γαστρεντερολογικού Εργαστηρίου-6ος Β, πτ. ΑΧΕΠΑ.

2. ΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ

α. Κατασκευή - τοποθέτηση ανοξείδωτων πάγκων.

Θα γίνει κατασκευή και τοποθέτηση ανοξείδωτων πάγκων, με διαστάσεις σύμφωνα με το συνημμένο σχέδιο (Α.1). Πρόκειται για κατασκευή εξολοκλήρου ανοξείδωτη με τα εξής χαρακτηριστικά :

Σκελετός ανοξείδωτου χάλυβα από στρατζαριστές διατομές (κολωνάκια και τραβέρσες) 40Χ40εκ. πάχους 1,5χιλ. με συνδέσεις συγκολλημένες περιμετρικά για υδατοστεγές κλείσιμο.

Η έδραση θα είναι ρυθμιζόμενη (ανοξείδωτα ποδαρικά) με πλαστικά πέλματα με ρύθμιση ± 3 εκ.

Επιφάνεια εργασίας και σκελετός θα αποτελούν ενιαία κατασκευή από ανοξείδωτο χάλυβα AISI 304 18/10 πάχους 1,5χιλ. σατινέ, συγκολλημένη σε αδρανή ατμόσφαιρα αργκόν με βολταϊκό τόξο.

Όλες οι γωνίες θα είναι συγκολλημένες, τροχισμένες, λειασμένες με μεγάλη ακρίβεια. Οι συγκολλήσεις θα είναι με TIG, λειασμένες και φινιρισμένες.

Ο μεγάλος πάγκος (μήκους ~~1,06μ.~~ 2,18μ.) θα συμπεριλαμβάνει επίσης:

- Γούρνα πρεσσαριστή χωρίς ραφή, 120εκ.Χ51εκ. Χ37εκ. (βάθος) με βαλβίδα ανοξείδωτη $\varnothing 63$. Το ύψος αυτού θα ληφθεί μετά από τη σύμφωνη γνώμη των χρηστών και της Επιβλέπουσας Υπηρεσίας.
- Ερμάρια ανοξείδωτα με θύρες ερμαρίων ανοιγόμενες περιστροφικές διπλών τοιχωμάτων από ανοξείδωτο χάλυβα πάχους 1mm εσωτερικά και εξωτερικά.
- Θύρες ερμαρίων και καπάκια συρταριών διαμορφωμένα κατάλληλα με εσοχή εσωτερικού τοιχώματος ώστε να σχηματίζουν χειρολαβές

~~—Οι μηχανισμοί κύλισης στα συρτάρια θα είναι αθόρυβοι.~~

- Στο σημείο επαφής με την τοιχοποιία (στο πίσω μέρος και ενίοτε στο πλάι) θα έχει υπερύψωση 15-20εκ. περίπου.

Ο μικρός πάγκος (μήκους 1,06μ.) θα συμπεριλαμβάνει :

- ενίσχυση της επιφανείας του με επιπλέον τραβέρσες για ασφαλή τοποθέτηση πλυντηρίου, ώστε να μην παρουσιάζει καμπύλωση. Θα δοθούν συγκεκριμένα τεχνικά χαρακτηριστικά (π.χ. βάρος) του πλυντηρίου από την αρμόδιο τμήμα ΒΙΤ.
- Προσαρμογή στην κάτω τραβέρσα ώστε να χωράει πλυντήριο ενδεικτικών διαστάσεων 60εκ.χ60εκ. χ87εκ. (ύψος). Το ύψος του πάγκου θα ληφθεί μετά από τη σύμφωνη γνώμη των χρηστών και της Επιβλέπουσας Υπηρεσίας.

Οι πάγκοι θα κατασκευασθούν εφόσον ληφθούν διαστάσεις σε κάθε χώρο κουζίνας, επί τόπου από τον Ανάδοχο.

Οι συνδέσεις με τα δίκτυα θα γίνουν από τα Συνεργεία του Νοσοκομείου, υπό την Επίβλεψη αρμόδιου Μηχανικού (Μηχανολόγου Μηχ. ή Πολιτικού Μηχ.) της Δ/σης Τεχνικής Υπηρεσίας.

3. ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ

A. Προ της έναρξης των εργασιών, θα γίνει επιβεβαίωση των σχεδίων από τη Διεύθυνση Τεχνικής Ξενοδ/κης Υπηρεσίας, μετά από συνεννόηση με τους χρήστες. Για οποιαδήποτε τροποποίηση, κατά τη φάση εκτέλεσης των εργασιών, θα υπάρχει πρώτα συνεννόηση με την Τεχνική Υπηρεσία του Νοσοκομείου.

B. Η επιμέτρηση και διαστασιολόγηση η οποία συνοδεύει την Τεχνική Περιγραφή και τα σχέδια είναι ενδεικτική. Γι αυτό το λόγο, πριν ξεκινήσει η κατασκευή, θα πρέπει να γίνει επανέλεγχος από τον Ανάδοχο, ώστε να ληφθούν με ακρίβεια οι κατασκευαστικές διαστάσεις επί τόπου.

Γ. Ο εργολήπτης υποχρεούται, πριν από την προμήθεια οποιουδήποτε υλικού και πριν από την οποιαδήποτε κατασκευή, να προσκομίζει δείγματα στο εργοτάξιο για έγκριση. Η έγκριση έχει την έννοια της εντολής για τη συνέχιση των εργασιών και σε καμία περίπτωση δεν απαλλάσσει τον εργολήπτη από την ευθύνη για οποιαδήποτε κακοτεχνία ή αστοχία υλικού που θα εμφανιστεί στο μέλλον.

Δ. Τα στοιχεία των εντοιχισμένων / σταθερών επιπλώσεων θα κατασκευάζονται στις εγκαταστάσεις του προμηθευτή. Στο εργοτάξιο θα εκτελούνται μόνο εργασίες συναρμολόγησης και τοποθέτησης από ειδικευμένο προσωπικό του κατασκευαστή, υπό την καθοδήγηση έμπειρου επιβλέποντα του αναδόχου.

E. Οι αποχρώσεις όλων των υλικών θα είναι επιλογή της Υπηρεσίας μας.

Όλα τα υλικά που θα χρησιμοποιηθούν, θα είναι αρίστης ποιότητας, εγκεκριμένα από τους αρμόδιους φορείς και η εταιρία προμήθειας – κατασκευής θα έχει πιστοποίηση.

ΣΤ. Θα πρέπει να σημειωθεί ότι αποκλειστικά υπεύθυνος ποινικά και αστικά, για την ασφάλεια του έργου, των εργαζομένων και έναντι τρίτων, είναι ο Ανάδοχος του Έργου. Γι' αυτό το λόγο, πριν την έναρξη των εργασιών, ο Ανάδοχος οφείλει να λάβει όλα τα απαραίτητα μέτρα ερμητικής απομόνωσης των χώρων όπου θα λάβουν χώρα οι εργασίες, ώστε να μην οχλούνται με κανέναν τρόπο, οι παρακείμενοι χώροι.

Ζ. Ο Ανάδοχος υποχρεούται να προστατεύει με απόλυτη ευθύνη του σε κάθε φάση και μέχρι τέλος του έργου τις έτοιμες ή τις υπό κατασκευή εγκαταστάσεις με κάθε τρόπο (κάλυμμα κ.λπ.) από την οποιαδήποτε φθορά.

Η. Ο χρόνος αποπεράτωσης του έργου θα είναι αυστηρά περιορισμένος και θα καθοριστεί μετά από συνεννόηση με τους αρμόδιους φορείς του Νοσοκομείου. Ο Ανάδοχος, αρχικά, σε διάστημα πέντε (5) εργάσιμων ημερών, μετά την λήψη της κατακυρωτικής επιστολής, οφείλει να καταθέσει ακριβές χρονοδιάγραμμα υλοποίησης των εργασιών (αναλυτικά για κάθε τμήμα ξεχωριστά) προς έγκριση από τη Δ/ση Τεχνικής Υπηρεσίας. Θα κατατεθεί σχετική υπεύθυνη δήλωση για απόλυτη τήρηση του παραπάνω εγκεκριμένου προγραμματισμού, η οποία και θα αποτελεί κριτήριο επιλογής του Αναδόχου, επί ποινή αποκλεισμού. Ο συνολικός χρόνος θα ανέλθει στις είκοσι (20) εργάσιμες ημέρες για το σύνολο των Τμημάτων.

4. ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ ΠΟΙΟΤΙΚΩΝ ΕΛΕΓΧΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΑΡΑΛΑΒΗ

α. Όλα τα υλικά θα προσκομίζονται στο έργο συσκευασμένα και προστατευμένα με περιτύλιγμα και σε ποσότητα που να επιτρέπει τη φόρτωση και εκφόρτωση τους. Θα συνοδεύονται από τα επίσημα πιστοποιητικά συμμόρφωσης και θα ελέγχονται κατά την είσοδό τους ώστε να επιβεβαιώνεται με κάθε πρόσφορο τρόπο ότι είναι αυτά που έχουν προκαθοριστεί, είναι καινούργια και βρίσκονται σε άριστη κατάσταση.

β. Οποιαδήποτε κατασκευή λερωμένη, σπασμένη και γενικά ελαττωματική δεν γίνεται αποδεκτή.

γ. Μετά την περαίωση των εργασιών και πριν την παράδοση των εργασιών, θα πρέπει να γίνει απαραίτητος έλεγχος λειτουργίας όλων των υλικών, παρουσία της Τεχνικής Υπηρεσίας του Νοσοκομείου. Ο Ανάδοχος υποχρεούται να αντικαθιστά κάθε στοιχείο κατασκευής (φύλλα ερμαρίου, συρτάρια, πάγκους κλπ.) το οποίο εμφανίζει φθορές, χρωματικές αλλοιώσεις ή παραμορφώσεις, καθώς και τους μηχανισμούς που δεν εμφανίζουν ομαλή λειτουργία.

δ. Ο Ανάδοχος υποχρεούται να καταθέσει στην Τεχνική Υπηρεσία του Νοσοκομείου, γραπτή βεβαίωση καλής λειτουργίας του προσφερόμενου εξοπλισμού και των εγκαταστάσεων, διάρκειας τουλάχιστον δυο (2) ετών.

ε. Για διευκρινήσεις σχετικά με τα υλικά που θα χρησιμοποιηθούν ή με τις εργασίες που θα εκτελεστούν ή για παραδρομές της Τεχνικής Περιγραφής, ο Ανάδοχος οφείλει να ζητήσει περαιτέρω διευκρινήσεις και

πληροφορίες από την Τεχνική Υπηρεσία του Νοσοκομείου, πριν την κατάθεση της προσφοράς του. Στην αντίθετη περίπτωση, υποχρεούται να αποδεχτεί τις διευκρινήσεις - πληροφορίες που θα δοθούν, εκ των υστέρων, από την Τεχνική Υπηρεσία του Νοσοκομείου.

στ. Σε περιπτώσεις διαφωνίας, μεταξύ του Αναδόχου και του Νοσοκομείου, σχετικά με την ποιότητα των υλικών και των εργασιών, υπερισχύει η άποψη της Τεχνικής Υπηρεσίας του Νοσοκομείου.

5. ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΣΤΗ ΔΙΑΓΩΝΙΣΤΙΚΗ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ

Πριν από την σύνταξη της προσφοράς είναι αυτονόητο ότι οι συμμετέχοντες στην διαγωνιστική διαδικασία επισκέφθηκαν τους χώρους και έλαβαν πλήρη γνώση του αντικειμένου, των ιδιομορφιών του χώρου και των συνθηκών εργασίας (θα κατατεθεί σχετική Υ.Δ. Ν.1599/86 επί ποινή αποκλεισμού). Εάν, αφού μελετήσουν την τεχνική περιγραφή και τα σχέδια της μελέτης, διαπιστώσουν την οποιαδήποτε ασυμφωνία, θα πρέπει να τη γνωστοποιήσουν εγγράφως και εγκαίρως στην Διεύθυνση Τεχνικής Υπηρεσίας η οποία οφείλει να δώσει τις σχετικές διευκρινήσεις.

Η τιμή προσφοράς θα δοθεί κατ' αποκοπή, και θα περιλαμβάνει όλα τα υλικά, μικροϋλικά, τις ασφαλιστικές εισφορές όσων εργασθούν στο έργο και τις μόνιμες κρατήσεις υπέρ του Δημοσίου.

Κατά την αξιολόγηση των προσφορών θα ληφθούν σοβαρά υπόψη τα πιστοποιητικά ελέγχου και ποιότητας που θα προσκομίσουν οι συμμετέχοντες.

Για τα οικοδομικά:
Η ΣΥΝΤΑΚΤΗΣ

Α. ΑΓΓΕΛΑΚΗ
ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΑΣ ΜΗΧ. ΕΜΠ, D.E.A.

ΘΕΩΡΗΘΗΚΕ:
ΓΙΑ ΤΗ Δ/ΝΣΗ
ΤΕΧΝΙΚΗΣ-ΞΕΝΟΔ. ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ

Κ. ΛΙΛΑ
ΠΟΛΙΤΙΚΟΣ ΜΗΧ.