

Μάρτιος 2019

ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΗ ΠΡΟΜΕΤΡΗΣΗ - ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΡΓΑΣΙΩΝ

A/A	Ένδειξη Εργασιών	Κωδικός άρθρου.	Κωδικός Αναθ.	A.T.	Μον. Μετρ.	Ενδεικτική Ποσότητα	Τιμή Μονάδας (Ευρώ)	Μερική Δαπάνη (Ευρώ)	Ολική Δαπάνη (Ευρώ)
<b>ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΕΣ ΑΔΕΙΕΣ, ΣΧΕΔΙΑ, ΜΕΛΕΤΕΣ ΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΟΝΤΑΙ ΣΤΗΝ ΤΙΜΗ ΤΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ</b>									
<b>Εργασίες προϋπολογισμού</b>									
<b>I. ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΑ</b>									
<b>I.α ΚΑΘΑΙΡΕΣΕΙΣ-ΑΠΟΞΗΛΩΣΕΙΣ-ΜΕΤΑΦΟΡΙΚΑ</b>									
1	Αποξήλωση λεπτών επιστρώσεων δαπέδου (προηγούμενες στρώσεις πλαστικού δαπέδου & μοκέτας) και πλακιδίων.	ΟΙΚ 22.60	ΟΙΚ-2236	1	m <sup>2</sup>		127,05	2,20	279,51
2	Αποξηλώσεις σταθερού εξοπλισμού, κλπ.			2		κατ'αποκοπή			100,00
3	Χειρωνακτική διακίνηση προϊόντων εκσκαφών και κατεδαφίσεων	ΟΙΚ 20.40	ΟΙΚ 2177	3	τεμ.		1,00	50,00	50,00
	Μεταφορά με αυτοκίνητο	ΟΙΚ 10.07.01	ΟΙΚ 1136	4	τεμ.		1,00	50,00	50,00
<b>ΚΟΣΤΟΣ I.α</b>									<b>479,51</b>
<b>I.β ΤΟΙΧΟΙ</b>									
5	Επενδύσεις τοίχων με κεραμικά πλακίδια.	ΟΙΚ 73.26.01	ΟΙΚ 7326.1	5	m <sup>2</sup>		30,00	33,50	1.005,00
6	Ανακαίνιση οποιωνδήποτε παλαιών χρωματισμένων εσωτερικών επιφανειών (τοιχοποιίες - οροφή).	ΟΙΚ 77.91	ΟΙΚ 7791	6	m <sup>2</sup>		330,43	5,00	1.652,13
<b>ΚΟΣΤΟΣ I.β.</b>									<b>2.657,13</b>
<b>I.γ ΔΑΠΕΔΑ</b>									
7	Εξομάλυνση υποστρώματος δαπέδου - δημιουργία ρήσεων.	ΟΙΚ 73.37.01	ΟΙΚ 7337	7	m <sup>2</sup>		127,05	14,60	1.854,93
8	Προμήθεια - τοποθέτηση αντιολισθηρών κεραμικών πλακιδίων δαπέδου.	ΟΙΚ 73.33.02	ΟΙΚ 7331	8	m <sup>2</sup>		9,65	10,70	103,26
9	Σοβατεπιά από πλαστική ύλη.	ΟΙΚ 73.75	ΟΙΚ 7396	9	μμ		115,48	10,10	1.166,35
10	Επίστρωση δαπέδου πλαστικής ύλης.	ΟΙΚ 73.96	ΟΙΚ 7396	10	m <sup>2</sup>		127,05	19,70	2.502,89
<b>ΚΟΣΤΟΣ I.γ.</b>									<b>5.627,42</b>
<b>I.ε ΚΟΥΦΩΜΑΤΑ - ΣΙΔΗΡΟΥΡΓΙΚΑ</b>									
11	Λειτουργική αποκατάσταση κουφωμάτων θυρών - παραθύρων, όλων των τύπων			11		κατ'αποκοπή			350,00
12	Ελαιοχρωματισμοί κοινοί ξυλίνων επιφανειών (θυρών) με χρώματα αλκυδικών ή ακρυλικών ρητινών, βάσεως νερού η διαλύτου	ΟΙΚ 77.71.01	ΟΙΚ 7771	12	m <sup>2</sup>		24,00	10,70	256,80
13	Ελαιοχρωματισμοί κοινοί σιδηρών επιφανειών (θερμαντικών σωμάτων, πυράντοχων θυρών κλπ.)			13		κατ'αποκοπή			400,00
<b>ΚΟΣΤΟΣ I.ε.</b>									<b>1.006,80</b>
<b>I.στ ΞΕΝΟΔ/ΚΟΣ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ</b>									
14	Κατασκευή - τοποθέτηση επιδαπέδιων ερμαρίων & ιματιοθηκών	ΟΙΚ 56.25	ΟΙΚ 5613.1	14	m <sup>2</sup>		6,82	155,00	1.057,10
15	Κατασκευή - τοποθέτηση πάγκου	ΟΙΚ 56.21	ΟΙΚ 5617	15	m <sup>2</sup>		1,89	28,00	52,92
16	Κατασκευή - τοποθέτηση κρεμαστών ερμαρίων	ΟΙΚ 56.24	ΟΙΚ 5613.1	16	m <sup>2</sup>		3,15	180,00	567,00
17	Αποκατάσταση - προσαρμογή υφιστάμενων ερμαρίων, σύμφωνα με την Τεχνική Περιγραφή.			17		κατ'αποκοπή			500,00
<b>ΚΟΣΤΟΣ I.στ.</b>									<b>2.177,02</b>